

Beneficiar : COMUNA MOLDOVITA
 Obiectiv : REPARATII PODET IN ZONA LOCUITOR COVALIUC SORIN
 Obiect : Stri REPARATII PODET IN ZONA LOCUITOR COVALIUC SORIN
 Amplasament :COMUNA MOLDOVITA

LISTA DE CANTITATI DE LUCRARI PE CATEGORII DE LUCRARI
 REPARATII PODET IN ZONA LOCUITOR COVALIUC SORIN

Nr. crt.	Simbol articol Denumire articol	U.M	Cantitate	P.U. a) materiale b) manoperă c) utilaj d) transport	Materiale (3x4a)	Manoperă (3x4b)	Utilaj (3x4c)	Transport (3x4d)	Total (5+6+7+8)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	TSC04G1 Sapatura mecanica cu exc. Pe senile in teren tare imbibat cu apa fundatii pila si culee si deviere curs rau	MC	11,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	TRA01A01 Turnare beton clasa C20/25 in FUNDATIE PODET	mc	11,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TRA01A01 Turnare beton clasa C25/30 in PERETI PODET	mc	7,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	NL Confectionare si montare armaturi diametru 12 mm si diametrul 14 mm fundatie culee	KG	300,00	5,00 2,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	NL Confectionare si montare armaturi diametru 8 mm si diametrul 14 mm pereti podet	kg	600,00	5,00 2,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	NL Cofraje culee podet	mp	96,00	0,00 50,00 1,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	NL CONFECTIONARE SI MONTARE TIMPANE DIN lemn	BUC	2,00	300,00 100,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	NL CONFECTIONARE SI TURNARE BETON c20/25 IN PACA PODET	mc	4,00	400,00 100,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	TSC20B1 CONFECTIONARE SI MONTARE BALUSTRADA LEMN	ml	5,00	150,00 100,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	nl DECOLAMATARE SANT CU EXCAVATORUL PE SENILE	ore	24,00	0,00 0,00 350,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total cheltuieli directe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total cheltuieli directe	0,00
Fd. GARANTAT SALARII 2,25 % + Cheltuieli indirecte 6%	0,00
Profit 5%	0,00
TOTAL 1	0,00
TVA 19%	0,00
TOTAL GENERAL (cu rotunjiri)	0

Intocmit
 S.C. SABLUC CONSTRUCT S.R.L.
 ING LUPASCU STEFAN