

OBIECTIV: REPARATII CAPITALE GRUP SANITARE SALA SPECTACOLE DIN SEDIUL PRIMARIEI
 Beneficiar: MOLDOVITA, COMUNA MOLDOVITA, JUDETUL SUCEAVA
 Comuna Moldovita
 Proiectant: S.C. STRADOR S.R.L.

- lei - **F3cp - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA					
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	Material (excl TVA) - lei -	Manopera (excl TVA) - lei -	Utilaj (excl TVA) - lei -	Transport (excl TVA) - lei -	TOTAL UL (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4b	6 = 3 x 4c	7 = 3 x 4d	8 = 3 x 4e	9 = 3 x 4a
1 Arhitectura									
1.1	RPCM33A#	mp	51,00						
	Destacarea...placajelor din faianta,gresie,ceramice	material:							
		manopera:							
		utilaj:							
		transport:							
1.2	RPCT29A1	mp	12,00						
	Destacarea placajelor, din...faianta, gresie si ceramice	material:							
		manopera:							
		utilaj:							
		transport:							
1.3	CQ01A+	mp	8,40						
	Pereți despartitori din placi de gips- carton, montant simplu, structura metalica, h max = 2,75 m de 12,5 mm grosime, intr-un strat (1+1)...Montant CW 50, distanta intre montanti 60 cm, grosime totala perete 75 mm	material:							
		manopera:							
		utilaj:							
		transport:							
1.4	IZF12XD	mp	12,00						
	Sapa de egaliz.din mortar cim.gata preparat pe supraf. verticale in grosime medie de 2 cm	material:							
		manopera:							
		utilaj:							
		transport:							

STADIUL FIZIC: Deviz de lucrări

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4b	6 = 3 x 4c	7 = 3 x 4d	8 = 3 x 4e	9 = 3 x 4a
1.5	CG16A%	Pardoseli din gresie ceramica cu suprafata placilor pana la 100 cmp inclusiv, s>16 mp	mp 12,00						
			material:						
			manopera:						
			utilaj:						
			transport:						
1.6	CI05XC	Placaj din faianta la per. si stlp. si glaf. supraf. > 10mp, placi cul. si form. acelasi cu mor. cim. si arac	mp 51,00						
			material:						
			manopera:						
			utilaj:						
			transport:						
2	Instalatii								
2.1	SC11XA	Vas pt. closet semiport. sau portel. sanit. cu rezerv. apa, mont. dibluri lemn, leava spalare din plumb	buc 2,00						
			material:						
			manopera:						
			utilaj:						
			transport:						
2.2	SC06XA-01	Lavoar din semiportelan sau portelan sanit. mont. pe dibluri lemn, leava scurgere fiind din plumb - laviar din semiport. sau p. sanit. mont. dibluri met.	buc 1,00						
			material:						
			manopera:						
			utilaj:						
			transport:						
2.3	EB01A%	Conductor de aluminiu sau de cupru, cu izolatie, introdus in tuburi sau tevi de protectie, conductorul avand sectiunea de: pana la 4,0 mmp, inclusiv	m 68,00						
			material:						
			manopera:						
			utilaj:						
			transport:						
2.4	EE07XA	Corp de iluminat tip LED 30x60	buc 2,00						
			material:						
			manopera:						
			utilaj:						
			transport:						

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4b	6 = 3 x 4c	7 = 3 x 4d	8 = 3 x 4e	9 = 3 x 4a
2.5	EE07XA	Corp de iluminat tip LED 30x30	buc 3,00						
			material:						
			manopera:						
			utilaj:						
			transport:						
2.6	W3C22A1	Interrupator monopolar montata ingropat	buc 5,00						
			material:						
			manopera:						
			utilaj:						
			transport:						
2.7	SA14B#	Teava material plastic (PP,PE,PP-R si similare) imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale inclusiv colturi teuri	m 20,00						
			material:						
			manopera:						
			utilaj:						
			transport:						
2.8	AcE130A01 +	Teava PVC cu mufa si garnitura pt. canalizare	buc 10,00						
			material:						
			manopera:						
			utilaj:						
			transport:						
2.9	AcA63A+	Fitinguri pentru tevi pp-r	buc 22,00						
			material:						
			manopera:						
			utilaj:						
			transport:						
	TRA06A25	Transportul rulier al betonului-mortarului cu autobetoniera pe distanta de 25 km	tona 0,58						
			material:						
			manopera:						
			utilaj:						
			transport:						

STADIUL FIZIC: Deviz de lucrări

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4b	6 = 3 x 4c	7 = 3 x 4d	8 = 3 x 4e	9 = 3 x 4a
TRA05A25	Transportul rutier al materialelor si semifabricatelor cu autovehicule speciale pe distanta de 25 km	tona	0,25						
			material:						
			manopera:						
			utilaj:						
			transport:						
Cheltuieli directe:				procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Recapitulatia:		Recap 2019: CAM 2,25							
Alte cheltuieli directe:									
Contributii asiguratorie pentru munca (CAM)									
Cheltuieli indirecte									
Profit									
TOTAL GENERAL (fara TVA):									
TVA:									
TOTAL GENERAL:									

PROIECTANT

S.C. STRADOR S.R.L.

